

## MATERIALLISTE

Bunnramme	4"x6"	2 stk	á 2,55m	
Hjørnestolper	4"x4"	1 stk	á 4m	
		2 stk	á 2m	evt 4"x5"/6" for kraftigere uttrykk
Stenderverk	2"x4"	2 stk	á 1,3m	
		5 stk	á 1,3m	
		2 stk	á 1,5m	
		2 stk	á 1,65m	
		2 stk	á 1,8m	
		4 stk	á 1,5m	avstivere i hjørnene
Drager	2"x4"	2 stk	á 1,9m	avstivere i hjørner ved inngang
Toppsvill	2"x4"	1 stk	á 5m	
Taksperre	2"x6"	2 stk	á 2,75m	
Lekter	2"x6"	1 stk	á 5m	
Takbord	1"x8"	9 stk	á 4,5m	
Shingletak - skifer grå/svart		7 stk	á 4,25m	
Bordtaksbeslag		22m <sup>2</sup>		
Kledning, ukantet	1"x8"	22m <sup>2</sup>		ved helt tette gavlvegger: 14m <sup>2</sup>
Vindski av kledningsbord		20m		
Kantavdekking av kledningsbord		11m <sup>2</sup>		
Sittebord til benk	2"x4"	4 stk	á 4,5m	
Ryggstøtte av kledningsbord		4 stk	á 5m	
Kledningsbord til benk		2 stk	á 3,8m	
Avstivere til benk	2"x4"	4 stk	á 2,2m	
		1 stk	á 3,8m	skrås litt for å få behagelig sittestilling, eks 10°
		2 stk	á 2,2m	
		1 stk	á 2,9m	
		2 stk	á 2,2m	
		11 stk á 0,5m		tilpasses skråvinkel
		11 stk á 0,4m		


## OVERFLATEBEHANDLING

1-2 strøk tjærebeis (feks. Tyrilin). Gapahuken beises gjerne både utvendig og innvendig. Benker beises ikke.

Trelasten er fortrinnsvis både høstet og tilvirket lokalt.

## UTFØRELSE

1. Fundamenteres med stolpesko som gyses fast i forborret fjell eller støpes i betongfundament.
2. Gapahuken kan enten kles helt igjen på tre sider eller ha kledning kun på nedre del av kortveggene.
3. Shingelskifer på tak legges helt tett.
4. Omkringliggende område ryddes ved behov. Et åpent inngangsparti foretrekkes.
5. Det bør heller bygges flere små gapahuker enn en stor. Eventuell sammenkobling tilpasses omgivelsene.



Eksempel på sammenkobling  
av flere moduler

Rev.	Dato	Arbeidstegning	RuGjer	MaSkar	AKIrg
		Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragssavtales beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Bergen kommune					Målestokk (gjelder A4)
Byfjellstandard Gapahuk - materialliste					-
<b>Norconsult</b>					
Oppdragsnummer		Tegningsnummer	Revisjon		
5185664		A-00-02	H01		